



# CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS HÍDRICOS  
Oficina Técnica de Proyectos y Obras

## **PROYECTO DE AMPLIACION DE LA ZONA DE ENTERRAMIENTOS (COLUMBARIOS) DEL CEMENTERIO CRISTIANO. ZONA NORTE**

### **1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LAS OBRAS**

El Cementerio Cristiano de la Purísima Concepción, se empezó a construir en diciembre de 1890, por Real orden del 27 de noviembre de 1889 y con proyecto del comandante de ingenieros Eligio Souza y contrata de Manuel Fernández, inaugurándose el 1 de enero de 1892.

En 1906 se le añadió un nuevo patio, fue ampliado 1911 y 1912. En los 2001, fue ampliado por última vez, generando una zona de columbarios en la parte inferior en la parcela nº 5 entre la Galería Nueva y el Panteón de Margallo y una ampliación mayor en la zona norte, donde se urbanizó la misma, construyéndose en la laterales dos construcciones a doble altura de nichos fabricados todo en hormigón armado, y dejando en la zona central varias parcelas rectangulares de distintas superficies para una posible ampliación futura, tanto para nicho como para columbarios.

Aunque fue inaugurado en 1892, recoge restos más antiguos procedentes del cementerio de San Carlos y de los enterramientos del cementerio de Tahona y de la iglesia de la ciudad vieja.

El cementerio de la Purísima de Melilla es un auténtico «museo» al aire libre, ya que en sus distintos patios están enterrados personajes que han marcado la historia de la ciudad e incluso de España.

En sus 60.000 metros cuadrados, hay más de 90.000 inhumaciones, de las que unas 12.000 son militares fallecidos en las campañas de África a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.

La tasa de mortalidad en 2020 en Melilla ha caído respecto a 2019, hasta situarse en el 5,82‰, es decir, 5,82 muertes por cada mil habitantes.

En las dos últimas décadas se han realizado varias obras de mejoras y ampliación de la zona de enterramientos.

El gran problema que se plantea a corto plazo es la posible falta de columbarios, parcativamente nulo y medio plazo de nichos, que podría llegar a colapsar, el Cementerio a medio plazo, un año. Por ello es muy necesario acometer las obras a la mayor brevedad posible.

### **2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras consisten en la ejecución de diversas actuaciones para ampliar el cementerio musulmán, siendo las principales actuaciones:

- Localización de zonas de acceso y planificación de entrada de materiales y maquinaria.
- Levantamiento de vegetación, desbroce del terreno y excavaciones.



# CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS HÍDRICOS

Oficina Técnica de Proyectos y Obras

- Ejecución de mejora del terreno con cilindros de 45cm de diámetro de mezcla de tierra natural y lechada de cemento.
- Ejecución de la cimentación proyectada.
- Construcción de columbarios con sistema de construcción in situ.
- Ejecución de cubierta y acabados
- Levantamiento de rampa existente y jardinera planta baja.
- Instalación de ascensor accesible

Los objetivos que se pretender conseguir son:

- Creación de 1.310 columbarios (5 alturas)
- Los columbarios tendrán una dimensión de 50x40x80cm (longitud x anchura x profundidad), con estas dimensiones se permitirá su utilización como columbario y como osario, ofreciendo distintas opciones.
- Adaptación a normativa de accesibilidad

### **3. DATOS CONTRACTUALES**

Datos financieros y contables:

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (IPSI incluido)	558.687,25 €
PLAZO DE LAS OBRAS	<b>6 meses</b>

Datos más significativos del proyecto

Superficie de actuación	<b>145,14 m<sup>2</sup></b>
Movimiento de tierras (excavación y terraplenado)	<b>233,30 m<sup>3</sup></b>
Hormigones en muros y soleras	<b>371,57 m<sup>3</sup></b>
Ascensor doble embarque	<b>1 ud</b>
Árboles y plantas	<b>24,00 ud</b>
Residuos gestionados en vertedero	<b>395,99 Ton.</b>